

Obnova horní poloviny hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech

Vážení občané,

v období od 26.10.2020 do 31.12.2020 bude probíhat obnova horní poloviny hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech.

Budou provedeny následující práce: stávající kamenná zeď vybourána a odvezena na skládku. Proveden výkop do nezamrzlé hloubky 90 cm. Základy budou provedeny jako monolitické pasy šířky 40 cm, pod pilíři v šířce 60 cm z betonu B170/B15/. Nové zdivo bude provedeno z prefabrikovaných hladkých betonových bloků v šířce 20 cm s přiznanou spárou a pilířky 40 x 40 cm, 60 x 60 cm ze štípaných betonových bloků BEST – NATURA, přírodní barvy. Výškové členění bude s ohledem na stávající terén v průměru 140 cm, pilíře 160 cm. Zdivo bude dobetonováno betonem B 20. Celá zeď bude vyztužena žebírkovou ocelí průměr 10 mm, pilíře budou vyztuženy svislou armaturou 12 mm. Zeď bude ukončena zákrytovými deskami včetně pilířů.

Žádáme Vás touto formou o strpění zvýšeného hluku, prachu a nezbytných bezpečnostních opatření, která v souvislosti s touto akcí vzniknou.

Děkujeme za trpělivost a shovívavost.

Dolany, 26.10.2020

Ing. Václav Zeman, starosta obce