

Stavba chodníku v Dešenících

Jedná se vlastně už o pátou část chodníku, který propojuje Milence a Dešenice. Stavba byla započata v březnu 2020. Na základě zadávacího řízení ji provádí vítězná firma JSF Stavební s.r.o. z Bystřice nad Úhlavou. Prvním krokem bylo rozebrání původní opěrné kamenné zdi a odfrézování části komunikace, na níž bude chodník. Nově byla položena dešťová kanalizace. Nová opěrná zeď bude z gabionů. Jsou to kvádry ze svařovaných drátěných sítí vyplněné kameny. V historii se pod pojmem gabiony rozuměly koše z proutí naplněné zeminou, které se používaly jako opevnění. Dnes mají obdobnou funkci. Jejich výhodou je, že nevyžadují budování drenáže, protože voda jimi proteče a měly by být odolnější než betonové zdivo.

-ls-